Plan de situatie

Nr. cadastral	Suprafata masurata a imobilului	Adresa imobilului	Proprietar/Beneficiar
26285	-	Oras Campina, B-dul Nicolae Balcescu, Nr.41, judet Prahova	SC CAMPINA RESIDENCE SRL

Tabel camine canalizare

Nr.crt	Camin	Tip camin	Dimensiuni	Tip capac
1.	Cr	Camin prefabricat din beton	Dint=1.0m	Carosabil
2.	Cm1	Camin prefabricat din beton	Dint=1.0m	Carosabil
3.	Cm2	Camin prefabricat din beton	Dint=1.0m	Carosabil

Tabel centralizator conducte canalizare

Nr.crt	Tronson	Conducta canalizare	Lungime
1.	Cr-Cm1-Cm2-Cext	PVC, SN8, Dn315mm	100.0m
2.	SPAU - Cm2	PEHD, SDR17, PN10, Dn110mm	87.3m

Amplasamentul precis al caminului de bransament proiectat va fi stabilit pe santier de catre Beneficiar si Antreprenor, in cazul in care pozitia prevazuta in proiect interfereaza cu alte retele de utilitati.

LEGENDA
- Conducta existenta publica canalizare
- Conducta proiectata canalizare gravitationala PVC Dn315mm
- Conducta de refulare canalizare propusa PEHD, Dn110mm
- Cr — Camin racord canalizare proiectat
- C1-C2 — Camin de vizitare canalizare proiectat
- Cext — Camin existent de canalizare

Bd. Nicolae Balcescu Nr. cad. 26974
Trotuar
Retea publica canalizare Beton Dn600mm
Conducta de canalizare menajera PVC, SN8, Dn315mm, L=100m
Conducta de canalizare menajera PVC, SN8, Dn315mm, L=100m
Conducta de refulare canalizare menajera PEHD, SDR17, PN10, Dn110mm, L=87.3m
Str. Fericirii
nr.cad.30684
NR.CAD.21386
NR.CAD.25375
NR.CAD.28086
NR.CAD.28061
NR.CAD.27651
Drum de acces
Limita proprietate
Cr 415.03 414.93
Cm2 415.22 414.68
54 53 52 51 50 49 48 14 13 12 11 10
25375-C3 Constructie (P) H=4.20m
25375-C2
Constructie(P) Hc=5 m
Nr. cad. 21386 Teren cu constructii
Nr. cad. 28061 Teren cu constructii
S.C. MGM DEVELOPMENT& CONSTRUCTIONS HOLDING S.R.L.
S.C. MGM DEVELOPMENT& CONSTRUCTIONS
ST_6
S.C. Neptun S.A. nr.cad.25375 S=4394mp

JUDETUL PRAHOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPINA
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
Anexa la autorizația de construire/desființare
Nr. 147 din 09.09.2026
Arhitect - șef

MANEA V. ELENA-LOREDANA ROMÂNIA MDLPA NR. 11523 Saac INGINER VERIFICATOR PROIECTE

NOTA:

1-Inainte de inceperea lucrarilor constructorul are obligatia de a informa detinatorul Hidro Prahova si de a solicita asistenta tehnica pe perioada executiei lucrarilor.
2-Inainte de inceperea lucrarilor constructorul are obligatia de a solicita prezenta in teren a tuturor detinatorilor de utilitati si incheierea unui proces verbal de predare amplasament prin care se indica cotele de pozare ale retelelor existente.
3-In functie de lucrarile care se realizeaza in incinta si de obstacolele din teren, pozitia caminului de bransament se poate modifica.
4-Realizarea lucrarii de bransare se poate realiza si cu foraj orizontal dirijat in cazul in care exista restrictii de spargere a drumului sau restrictii de circulatie.
6-Clasa de importanţă a construcţiilor, stabilită conform normativului P100-2013, este IV, iar categoria de importanţă a construcţiilor, stabilită conform HG 766/1997 este D - redusa.

Verificator				
VERIFICATOR / EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	EXPERTIZA/ REFERAT NR. ..... /DATA

PROIECTANT INSTALATII: S.C. AEY PROIECT DESIGN S.R.L. Campina, str. Dealului, nr. 70 — AEY PROIECT DESIGN	BENEFICIAR: SC CAMPINA RESIDENCE SRL prin ADM. MIHAILA CRISTINA ADRESA: MUN. CAMPINA, B-DUL NICOLAE BALCESCU, NR.41, NR. CAD. 32251, JUD. PRAHOVA		PROIECT NR. R40/05.2026
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA: 1:400
VERIFICAT:			
PROIECTAT:	ing. Gherghiceanu Vlad		DATA: 05.2026
DESENAT:	ing. Gherghiceanu Vlad		
TITLU PROIECT: EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SI CONSTRUIRE RACORD CANALIZARE CU REFACEREA ZONEI AFECTATE DE LUCRARE			FAZA DTAC-PT REVIZIA: 0
TITLU PLANSA: PLAN DE SITUATIE RACORD CANALIZARE			PLANSA NR. R40-C-P02